

Kunde von Fa. CAD Office Management

Tel: 12345 / 56123

Fax: 12345 / 6789

Stückliste

Bauherr:								Datum:		19.01.2005	Blatt: 1
Bauvorhaben: Neubau Lagerhalle in 78098 Triberg										Name:	
Pos.	Stück	Bezeichnung	Achse	Profil/Zuschnitt	Länge in mm	Baubreite in mm	Beschichtung RAL Innen Außen		Gesamt m²	Kg/m²	Gesamt kg
01	20	Isodach KS 1000 RW	1-4	KS 1000/60 RW	5190	1000	9002	5010	103,80	13,6	1411,68
02	6	Isodach KS 1000 RW	1-4	KS 1000/60 RW	4170	1000	9002	5010	25,02	13,6	340,27
03	8	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	A+D	KS 1000/60	9980	1000	9002	9006	79,84	13,3	1061,87
04	2	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	A+D	KS 1000/60	9250	1000	9002	9006	18,50	13,3	246,05
05	4	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	1	KS 1000/60	12860	1000	9002	9006	51,44	13,3	684,15
06	3	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	4	KS 1000/60	570	1000	9002	9006	1,71	13,3	22,74
07	3	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	4	KS 1000/60	1280	1000	9002	9006	3,84	13,3	51,07
08	1	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	4	KS 1000/60	1280	1000	9002	9006	1,28	13,3	17,02
09	1	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	4	KS 1000/60	2660	1000	9002	9006	2,66	13,3	35,38
10	2	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	4	KS 1000/60	4970	1000	9002	9006	9,94	13,3	132,20
11	1	Isowand KS 1000 AWP EB-Eurobox	4	KS 1000/60	12860	1000	9002	9006	12,86	13,3	171,04
Gesamtsummen									310,89		4173,48